

Datenblatt Aufbau-Consolidation Point Panel




Aufbau-Consolidation Point Panel für 4-12 Keystone-Module

Das Aufbau-Consolidation Point Panel für preLink® / fixLink® RJ45 Keystone-Module, ist zur Direktmontage oder auch mittels Montageset auf Hutschienen in Elektrotechnik-Verteilungen einsetzbar.

Das Aufbau-Consolidation Point Panel ist in zwei Ebenen aufgebaut, somit sind die Module bündig in der Frontplatte. Das Montagematerial und die Keystone-Module sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Normen:	IEC 60 603-7
Eigenschaften:	
Frontseite Normausbruch	4 Module/6 Module/ 8 Module/12 Module
Rückseite	Kabelabfangung
Werkstoff Gehäuse	Stahlblech verzinkt, feuerbeschichtet
Kabelbefestigung	über Kabelbinder
Werkstoffe	gemäß RoHS 2002/95/EG



Umweltanforderungen:

Anschlussklasse	IP20
Temperaturbereich	-40 °C ... +70 °C
Anwendung	Consolidation Panel, Direkteinbau oder Hutschienen
Verpackungseinheit	1 Stück/Karton

Zubehör, Hutschienen-Adapterset:

Hutschienen-Adapterset für die Montage des preLink®/fixLink® Unterbaupanels für 4-8 Module, für 1TE-Einbau.

Material	Federblech
Einsatzbereich	Adapterclip für Verteilerfelder zur Montage auf Hutschienen
Verpackungseinheit	1 Stück/Polybeutel

Hutschienen-Adapterclip

Hutschienen-Adapterclip für die Montage des preLink®/fixLink® Unterbaupanel für 4 - 8 Module, für 1TE-Einbau.

Eigenschaften:

· Material	Federblech
Einsatzbereich:	Adapterclip für Verteilerfelder zur Montage auf Hutschienen.
Verpackungseinheit:	1 Stück im Karton

Bezeichnung	Bestell-Nr.
preLink®/fixLink® Aufbau-Consolidation Point Panel 4x Keystone, Grau RAL 7035	900400
preLink®/fixLink® Aufbau-Consolidation Point Panel 6x Keystone, Grau RAL 7035	900401
preLink®/fixLink® Aufbau-Consolidation Point Panel 8x Keystone, Grau RAL 7035	900402
preLink®/fixLink® Aufbau-Consolidation Point Panel 12x Keystone, Grau RAL 7035	900403
Adapterclip zur Montage auf Hutschienen	900404